

Oblicht :
 - Cupolux Heatstop Polycarbonat 3-schalig
 - Rund, \varnothing 800 mm fertig
 - 5x fix
 - 1x öffenbar, Motorbetrieb und Anschluss
 an Wind- und Regenwächter

Dachaufbau (Retention von 50l/ m2):

- | | |
|---|---------|
| - Randzone Kiesstreifen | 300mm |
| - Substrat mit Begrünung | 80mm |
| - Vlies | |
| - Polystervlies (Engadrain ECO) | 20mm |
| - Bitumenbahn EP4 flam WF verschweisst | 4mm |
| - Bitumenbahn EGV3 lose verlegt, Stöße verschweisst | 3mm |
| - Wärmedämmung PUR Premium alukaschiert | 140mm |
| - Gefälldämmung | 20-50mm |
| - Bitumenbahn | 10mm |
| - Stahlbetondecke | 280mm |
| - Weissputz | 10mm |

