Bodenaufbau DG

- Extensive Begrünung	8 cm
- Drain- und Schutzmatte	-
- Wassersperre PBD-Bahn 2-lagig	1 cm
- Wärmedämmung Swisspor PUR Alu	16 cm
- Dampfsperre vollflächig	0.5 cm
- Betondecke im Gefälle	26-36 cm
- Lasur z.B. Farbe NCS S 0500-N	-

Gefälle

Kiesstreifen
30 cm

Absturzsicherung

Rahmenkonstruktion 4.0 x 1 cm
mit Streckgitterfüllung
Rautenmaschen
Gemäss Detailplan Architekt
Farbe nach Bemusterung der Fassadenfarbe

Bodenaufbau DG

- Zementplatten	4 cm
- Splittbett	4 cm
- Drain- und Schutzmatte	0.5 cm
- Wassersperre PBD-Bahn 2-lagig	1 cm
- Wärmedämmung Swisspor PUR Premium	10 cm
- Dampfsperre vollflächig	0.5 cm
- Betondecke im Gefälle	22-26 cm
- Lasur z.B. Farbe NCS S 0500-N	-

1.5 % Gefälle

Rinne

Bodenaufbau DG

- Anhydrit	6 cm
- Trennlage	-
- Trittschalldämmung EPS-T	2 cm
- Wärmedämmung EPS	2 cm
- Betondecke	36 cm
- Lasur z.B. Farbe NCS S 0500-N	-

Bodenaufbau OG

- Anhydrit	6 cm
- Trennlage	-
- Trittschalldämmung EPS-T	2 cm
- Wärmedämmung EPS	2 cm
- Betondecke	26 cm
- Lasur z.B. Farbe NCS S 0500-N	-

Wandaufbau EG-OG

- Verputz	1 cm
- Dämmung Mineralwolle	20 cm
- Sichtbeton lasiert / KS Sicht lasiert	18 cm

Bodenaufbau OG

- Anhydrit	6 cm
- Trennlage	-
- Trittschalldämmung EPS-T	2 cm
- Wärmedämmung EPS	2 cm
- Betondecke	26 cm
- Lasur z.B. Farbe NCS S 0500-N	-

Bodenaufbau OG

- Anhydrit	6 cm
- Trennlage	-
- Trittschalldämmung EPS-T	2 cm
- Wärmedämmung EPS	2 cm
- Betondecke	26 cm
- Lasur z.B. Farbe NCS S 0500-N	-

Bodenaufbau EG

- Anhydrit	6 cm
- Trennlage	-
- Trittschalldämmung EPS-T	2 cm
- Wärmedämmung PUR Alu	12 cm
- Betondecke	30 cm
- Lasur z.B. Farbe NCS S 0500-N	-

Wandaufbau UG

- Dämmung XPS 300 Swisspor	8 cm
- Beton (Weisse Wanne)	25 cm

Bodenaufbau UG

- Zementüberzug	3 cm
- Trennlage (PE-Folie)	-
- Betonbodenplatte (Weisse Wanne)	35 cm
- Magerbeton	10 cm